

บัญชีประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบท่อส่งประปาบ้านห้วยปริศนา หมู่ 1 เพื่อก่อสร้างท่อส่งประปา ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ระบบถังกรองสนิเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่ พร้อมวางแนวท่อประปาโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 (มอก.) ขนาด 3 นิ้วระยะทาง 100 เมตร ตามแบบแปลน อบต. อ่าวลึกได้กำหนด

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างบ้านห้วยปริศนา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา วิเศษราษฎร์ ประมาณราคา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือน กรกฎาคม ปี 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน
1	งานขุดดินถมคืน - ฐานรากท่อถึง	42	ลบ.ม.	0.00	0	125	5,250	5,250.00
2	งานทรายหยาบรองพื้นฐานรากท่อถึง	5	ลบ.ม.	467.27	2,336	91	455	2,791.35
	ถังกรอง				0		0	0.00
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้นฐานราก	2	ลบ.ม.	1,845.80	3,692	398	796	4,487.60
4	งานคอนกรีตโครงสร้างท่อถึง,ถังกรอง 1:2:4	7	ลบ.ม.	1,985.98	13,902	436	3,052	16,953.86
5	งานแบบหล่อคอนกรีต				0		0	0.00
	- ไม้อัดยางขนาด 1.20 x 2.40 หนา 4 มม.	4	แผ่น	228.97	916	133	532	1,447.88
	- ไม้แควว ขนาด 1 1/2" x 3"	5	ลบ.ฟ.	250.00	1,250	0	0	1,250.00
6	งานเหล็กเสริม				0		0	0.00
	- เหล็ก RB dia. 9 มม.	0.07	ตัน	21,051.41	1,474	3401	238	1,711.67
	- เหล็ก RB dia. 12 มม.	0.248	ตัน	20,728.97	5,141	3401	843	5,984.23
	- เหล็ก RB dia. 15 มม.	0.38	ตัน	23,471.97	8,919	3401	1,292	10,211.73
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	15	กก.	28.24	424	0	0	423.60
7	ท่อถึงเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร	1	ชุด	180,000.00	180,000	0	0	180,000.00
	พร้อมติดตั้งประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในครบชุด				0		0	0.00
8	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่	1	ชุด	45,000.00	45,000	0	0	45,000.00
	พร้อมติดตั้งประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในครบชุด				0		0	0.00
9	ท่อPVC.ขนาด 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 (มอก)ปลายธรรมดา	25	เส้น	369.16	9,229	0	0	9,229.00
10	ข้อต่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	25	ตัว	46.73	1,168	0	0	1,168.25
11	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 500 กรัม	2	ตัว	214.95	430	0	0	429.90
12	ค่าแรงงานขุด,ต่อท่อ,ถมคืน	100	เมตร	0	0	35	3,500	3,500.00
13	งานพาดไฟฟ้าจากเสาเข้าสู่	0	ชุด	-	0	0	0	0.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							289,839.07

ลงชื่อ


 ผู้ประมาณราคา
 นายปรีชา วิเศษราษฎร์
 ผู้อำนวยการกองช่าง