

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00-25.90)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 25.20 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

พื้นที่ปกติ ซื่อสายอ่าวลึกเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลลิเกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

1. งานกรุยทาง (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ=	1.73 บาท
------------------------------	------------------	----------

2. งานปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ=	1.73 บาท
------------------------------	------------------	----------

3. งาน Benching

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดตัด	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	21.30 บาท
---------------------------------------	------------------	-----------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	10.96 บาท
--------------------------------------	------------------	-----------

รวมค่างานต้นทุน Benching	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	32.26 บาท
--------------------------	------------------	-----------

4. งานดินตัด

งานดินตัด	ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ
-----------	-----------------------	-------------------------

ค่าตัด	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	- บาท....1
--------	------------------	------------

ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง ระยะทางขนส่ง	3 กม.	= - บาท....2
----------------------------------	-------	--------------

รวมค่างานต้นทุน..(1+2)*1.25	=	- บาท
-----------------------------	---	-------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	- บาท....3
------------------------------	---	------------

รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	- บาท
-----------------	------------------	-------

5. งานดินถม

5.1 งานดินถม(จากการขนส่ง)	ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ
---------------------------	-----------------------	-------------------------

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	25.00 บาท....4
------------------	------------------	----------------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	21.57 บาท....5
---------------------------------------	------------------	----------------

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	3 กม.	= 22.70 บาท....6
---------------------------------	-------	------------------

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	69.27 บาท....7
-----------------------	---	----------------

อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (4+5+6)*1.6	=	110.83 บาท....8
--	---	-----------------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ	=	46.38 บาท....9
--------------------------------------	---	----------------

รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	157.21 บาท (แน่นอน)
-----------------	------------------	---------------------

5.2 งานดินถม(จากงานดินตัด)	ขนส่งมาจากการงานดินตัด
----------------------------	------------------------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ	=	55.66 บาท
--------------------------------------	---	-----------

รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ=	55.66 บาท
-----------------	------------------	-----------