

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อขยะ หมู่ 2กว้าง5เมตรยาว890เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,340	1.74	9,291.60	1.3822	12,842.85	12,800.00
	1.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	54.20	-	1.3822	-	-
2	งานรองพื้นทาง					1.3822		
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	165.94	-	1.3822	-	-
	2.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	544	194.60	105,862.40	1.3822	146,323.01	146,300.00
	2.3 งานทรายรองพื้น	ตร.ม.	222.5	28.31	6,299.98	1.3822	8,707.83	8,700.00
	2.4 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	133.5	194.60	25,979.10	1.3822	35,908.31	35,900.00
3	งานผิวทาง					1.3822		
	3.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	4,450	394.86	1,757,113.7	1.3822	2,428,682.49	2,428,600.00
	3.2 EXPANSION JOINT	ม.	20	120.00	2,400.00	1.3822	3,317.28	3,300.00
	3.3 CONTRACTION JOINT	ม.	425	150.00	63,750.00	1.3822	88,115.25	88,100.00
	3.4 LONGITUDINAL JOINT	ม.	890	30.00	26,700.00	1.3822	36,904.74	36,900.00
4	งานโครงสร้าง					1.3822		
	4.1 ท่อระบายน้ำ f 0.60 เมตร ชั้น 3 (มอก.	เมตร	8	1,390.00	11,120.00	1.3822	15,370.06	15,300.00
	4.1 ท่อระบายน้ำ f 1.00 เมตร ชั้น 3 (มอก.	เมตร	16	4,190.00	67,040.00	1.3822	92,662.69	92,600.00
5	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	ป้าย	-	3000	-	1.0000	-	-
TOTAL								2,868,500

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 2,008,516.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= 1.0000

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= -

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายปรีชา วิเศษราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง