

6. งานวัสดุคัดเลือก	ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ= 50.00 บาท....10
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน		ค่างาน ลบ.ม. ละ= 32.49 บาท....11
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	1 กม.	= 7.92 บาท....12
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		= 90.41 บาท....13
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (13*1.6)		= 144.66 บาท....14
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		= 56.20 บาท....15
รวมค่างานต้นทุน		ค่างาน ลบ.ม. ละ= 200.86 บาท (แน่น)

7. งานรองพื้นทางลูกรัง	ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ= 30.00 บาท....15
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน		ค่างาน ลบ.ม. ละ= 32.49 บาท....16
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	10 กม.	= 24.01 บาท....17
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		= 86.50 บาท....18
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (18*1.6)		= 138.40 บาท....19
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		= 56.20 บาท....20
รวมค่างานต้นทุน		ค่างาน ลบ.ม. ละ= 194.60 บาท (แน่น)

8. งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีต	เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ
ค่าทรายหยาบ 222.50 ลบ.ม.	@ 467.29 = 103,972.03 บาท
ค่าแรงงานปรับระดับทรายรองพื้น 222.50 ลบ.ม.	@ 99.00 = 22,027.50 บาท
	รวม 125,999.53
รวมค่างานต้นทุน 4,450 ตารางเมตร	ราคาต่อ ตร.ม. = 28.31 บาท

9. งานผิวทาง

9.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร

ค่าคอนกรีต 667.5 ลบ.ม.	@ 1,985.98 = 1,325,641.65 บาท
ค่าปูผิวทางคอนกรีต 4,450 ตร.ม.	@ 45.90 = 204,255.00 บาท
wiremath f 4 มม. 0.10 x 0.30 เมตร	
4,450 ตร.ม.	@ 35.00 = 155,750.00 บาท
ค่าแรงวาง wiremath 4,450 ตร.ม.	@ 5.00 = 22,250.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก 1,780 ม.	@ 11.50 = 20,470.00 บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต 4,450 ตร.ม.	@ 6.46 = 28,747.00 บาท