

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อสายทางที่แยกบ้านควน - ถ้ำเขาราง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,200	1.74	7,308.00	1.3822	10,101.12	10,100.00
	1.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	54.20	-	1.3822	-	-
2	งานรองพื้นทาง					1.3822		
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	217.18	-	1.3822	-	-
	2.2 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	525	217.18	114,017.40	1.3822	157,594.85	157,500.00
	2.3 งานทรายรองพื้น	ตร.ม.	302	28.31	8,550.98	1.3822	11,819.16	11,800.00
	2.4 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	210	217.18	45,606.96	1.3822	63,037.94	63,000.00
3	งานผิวทาง					1.3822		
	3.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	3,500	394.86	1,381,999.5	1.3822	1,910,199.71	1,910,100.00
	3.2 EXPANSION JOINT	ม.	70	120.00	8,400.00	1.3822	11,610.48	11,600.00
	3.3 CONTRACTION JOINT	ม.	280	140.00	39,200.00	1.3822	54,182.24	54,100.00
	3.4 LONGITUDINAL JOINT	ม.	700	30.00	21,000.00	1.3822	29,026.20	29,000.00
4	งานโครงสร้าง					1.3822		
	4.1 ท่อระบายน้ำ ϕ 0.80 เมตร ชั้น 3 (มอก.)	เมตร	16	1,285.05	20,560.80	1.3822	28,419.14	28,400.00
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	3000	-	1.0000	-	-
TOTAL								2,275,600

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,646,643.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= 1.0000

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= 1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= -

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายปรีชา วิเศษราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง