ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จะดำเนินการจัดจ้างตาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทำการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาเป็นท่อ HDPE ๑๐๐ ขนาด ๑๑๐ มม. (PN๖) ระยะทาง ๑๑,๐๓๑ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อ่าวลึกใต้ กำหนด) งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔,๑๑๔,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดเป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกันการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ กังแฮ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,114,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาเป็นท่อ HDPE 100 ขนาด 110 มม. (PN6) ระยะทาง 11,031 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 กันยายน 2564 เป็นเงิน 3,832,090.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ลำดวน คงปล้อง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

7.2 ปรีชา วิเศษราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 ป้อมเพชร กำปั่นทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดวน คงปล้อง

03 กันยายน 2564 13:57:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระ ตำบลอ่าวลึกใต้

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 1/2565

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อประปา**		**รวม**					**2,946,402.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**2,946,402.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,946,402.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลำดวน คงปล้อง

03 กันยายน 2564 13:57:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อประปา**								
	- งานท่อ HDPE 100 ขนาด 110 มม. (PN6)	11,031.000	เมตร	129.00	1,422,999.00	101.00	1,114,131.00	2,537,130.00	
	- งานขอโค้ง 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	7.000	ตัว	970.00	6,790.00	260.00	1,820.00	8,610.00	
	- งานรัดแยกเหล็กหล่อ PE ขนาด 100 มม.	178.000	ตัว	855.00	152,190.00	260.00	46,280.00	198,470.00	
	- งานประตูเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.	8.000	ตัว	3,830.00	30,640.00	440.00	3,520.00	34,160.00	
	- งานหน้าจานตาบอด (มอก.) ขนาด 100 มม.	12.000	ชุด	295.00	3,540.00	260.00	3,120.00	6,660.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 3 ด้าน 100*100*100	24.000	ชุด	1,460.00	35,040.00	260.00	6,240.00	41,280.00	
	- ประตูน้ำทองแดงเจือ 1/2 นิ้ว (พร้อมข้อต่อ)	178.000	ชุด	215.00	38,270.00	0.00	0.00	38,270.00	
	- ท่อ PB ขนาด 20 มม. (SDR 13.5)	178.000	เมตร	39.00	6,942.00	0.00	0.00	6,942.00	
	- ฝาครอบประตูน้ำ พร้อมแท่นประตูน้ำ	8.000	ชุด	1,800.00	14,400.00	440.00	3,520.00	17,920.00	
	- หัวดับเพลิง (ครบชุด)	4.000	ชุด	13,800.00	55,200.00	440.00	1,760.00	56,960.00	

ลำดวน คงปล้อง

03 กันยายน 2564 13:57:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานวางท่อประปา	-	-	23,393.00	1,766,011.00	2,461.00	1,180,391.00	2,946,402.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**2,946,402.00**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่ งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก แบบเลขที่ 1/2565 จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ลำดวน คงปล้อง

03 กันยายน 2564 13:57:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระ ตำบลอ่าวลึกใต้

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10.)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระ ตำบลอ่าวลึกใต้**	2,946,402.00	1.3006	3,832,090.44	
			รวมค่าก่อสร้าง	3,832,090.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,832,090.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลำดวน คงปล้อง

03 กันยายน 2564 13:57:43

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระ ตำบลอ่าวลึกใต้

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10.)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,832,090.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,832,090.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลำดวน คงปล้อง

03 กันยายน 2564 13:57:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการนำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564

ลำดวน คงปล้อง
(ลำดวน คงปล้อง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา วิเศษราษฎร์
(ปรีชา วิเศษราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ป้อมเพชร กำปั่นทอง
(ป้อมเพชร กำปั่นทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดวน คงปล้อง
03 กันยายน 2564 13:57:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระ ตำบลอ่าวลึกใต้ จำนวน 1.000 หลังละ 3,832,090.44 บาท**	3,832,090.44	
สรุป	ราคากลาง	3,832,090.44	
	ราคากลาง (..... สามล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์ .....)		

ลำดวน คงปล้อง

03 กันยายน 2564 13:57:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเขาพระ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่ 1/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564

ลำดวน คงปล้อง

(ลำดวน คงปล้อง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา วิเศษราษฎร์

(ปรีชา วิเศษราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ป้อมเพชร กำปั่นทอง

(ป้อมเพชร กำปั่นทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง