



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปา ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบไฟฟ้า
บ้านคลองสุข หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จะดำเนินการจัดจ้างตาม โครงการก่อสร้างระบบ
ท่อถึงประปา ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านคลองสุข หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ งบประมาณรวม 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่วันที่ 11
สิงหาคม 2556 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้หน่วยงานของ
รัฐเปิดเผยรายละเอียดเป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน

โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านคลองสุข หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าว
ลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2562

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบหอดังประปา ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านคลองสุข หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 ก่อสร้างระบบหอดังประปา ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบไฟฟ้า
4. ราคากลางคำนวณ ดังนี้
 - 5.1 โครงการก่อสร้างระบบหอดังประปา ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบไฟฟ้า
คำนวณราคา ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่ เดือน ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ค่าก่อสร้าง
 - 5.1 แบบสรุปรายการใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายจารึก เจียรบุตร ตำแหน่ง ปลัด อบต.อ่าวลึกใต้ เป็น ประธานกรรมการ
 2. นายปรีชา วิเศษราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 3. นายป้อมเพชร กำปันทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ / 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	378,532.55	1.3074	494,893.46	Factor F.
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
	งานครุภัณฑ์	4,621		4,621	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
สรุป	- รวมเงินค่าก่อสร้าง			499,514.46	
	- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			499,000	
	(ตัวอักษร) สีสันเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชาญชัย บุญเสริม)

(ลงชื่อ).....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายจารึก เจียรบุตร)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายจารึก เจียรบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา วิเศษราษฎร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายป้อมเพชร คำปันทอง)

พิจารณา

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

บัญชีประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดังขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้างบ้านคลองสุข หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ผู้ประมาณราคานายชาญชัย บุญเสริม ประมาณราคา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน
1	งานขุดดินถมคืน - ฐานรากหอดัง	41.6	ลบ.ม.	0.00	0	99	4,118	4,118.40
2	งานทรายหยาบรองพื้นฐานรากหอดัง	5.42	ลบ.ม.	467.29	2,533	99	537	3,069.29
	ถึงกรอง				0		0	0.00
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้นฐานราก	0.75	ลบ.ม.	1,615.32	1,211	399	299	1,510.74
4	งานคอนกรีตโครงสร้างหอดัง,ถึงกรอง 1:2:4	9.58	ลบ.ม.	1,838.06	17,609	436	4,177	21,785.49
5	งานแบบหล่อคอนกรีต				0		0	0.00
	- ไม้แบบ.	25.14	ตร.ม.	246.73	6,203	133	3,344	9,546.41
	- ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2" x 3"	7.54	ลบ.ฟ.	250.00	1,885	133	1,003	2,887.82
6	งานเหล็กเสริม				0		0	0.00
	- เหล็ก RB dia. 9 มม.	0.03	ตัน	22,272.43	668	4100	123	791.17
	- เหล็ก RB dia. 12 มม.	0.31	ตัน	23,364.49	7,243	3300	1,023	8,265.99
	- เหล็ก RB dia. 15 มม.	0.305	ตัน	23,471.97	7,159	3300	1,007	8,165.45
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	19.50	กก.	33.64	656	0	0	655.98
7	หอดังเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1	ชุด	230,500	230,500	0	0	230,500.00
	พร้อมติดตั้งประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆภายในครบชุด				0		0	0.00
8	ถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่	1	ชุด	45,000.00	45,000	0	0	45,000.00
	พร้อมติดตั้งประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆภายในครบชุด				0		0	0.00
9	ท่อPVC.ขนาด 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 (มอก)บานปลาย	49	เส้น	369.16	18,089	0	0	18,088.84
	รวมยอดยกไป							354,385.59

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นายชาญชัย บุญเสริม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บัญชีประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้างบ้านคลองสุข หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ผู้ประมาณราคานายชาญชัย บุญเสริม ประมาณราคา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562ราคาพาณิจังหวัด เดือนธันวาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน
	รวมยอดยกมา							354,385.59
11	ค่าแรงงานขุด,ต่อท่อ,ถมดิน	191	เมตร	0	0	35	6685	6,685.00
13	เทพื้นเกลียว	3	ม้วน	18	54	0	0	54.00
14	กาวเชื่อมท่อ PVC. 250 g	2	กระป๋อง	150	300	0	0	300.00
15	งานไฟฟ้า TSW อลูมิเนียม ขนาด 25 มม.	382	เมตร	20.00	7,640	10	3820	11,460.00
16	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีสก. 2.1/2" ยาว 6 ม.	4	ท่อน	1,114.49	4,458	0	0	4,457.96
17	ลูกถ้วยเร็คไฟฟ้า แบบล้อย	21	ตัว	40	840	0	0	840.00
18	เร็คไฟฟ้า 3 ช่อง หน้า 4 มิล	7	ตัว	50	350	0	0	350.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				0	0	0	378,532.55
	ครุภัณฑ์				0	0	0	
20	คูควบคุม	0	ชุด	6,500	0	0	0	0.00
21	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	ลูก	4,621	4,621	0	0	4,621.00
	รวมงานครุภัณฑ์							4,621

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายชาญชัย บุญเสริม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา