

		รวม	1,757,113.65
รวมค่างานต้นทุน	4,450 ตารางเมตร	ราคาต่อ ตร.ม.	394.86 บาท

10. งานท่อลอดคกลม คสล.

10.1 ขนาด f 0.60 ม. X 1.00 เมตร

ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน		=	747.66 บาท
ค่าทรายถมหลังท่อ	= 0.71 ลบ.ม.	467.29 =	331.78 บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ	= 0.1 ลบ.ม.	1,671.50 =	167.15 บาท
งานยาแนวท่อ	= 0.02 ลบ.ม.	3,294.79 =	65.90 บาท
ค่าดำเนินการ		=	83.10 บาท
รวมค่างานต้นทุน		ราคาต่อเมตร =	1,395.58 บาท
			1,390.00 บาท

10.2 ขนาด f 0.80 ม. X 1.00 เมตร

ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน		=	- บาท
ค่าทรายถมหลังท่อ	= 1.3 ลบ.ม.	467.29 =	- บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ	= 0.45 ลบ.ม.	1,671.50 =	- บาท
งานยาแนวท่อ	= 0.02 ลบ.ม.	3,294.79 =	- บาท
ค่าดำเนินการ		=	- บาท
รวมค่างานต้นทุน		ราคาต่อเมตร =	- บาท
			- บาท

10.3 ขนาด f 1.00 ม. X 1.00 เมตร

ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน		=	2,172.90 บาท
ค่าทรายถมหลังท่อ	= 1.61 ลบ.ม.	467.29 =	752.34 บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ	= 0.64 ลบ.ม.	1,671.50 =	1,069.76 บาท
งานยาแนวท่อ	= 0.02 ลบ.ม.	3,294.79 =	65.90 บาท
ค่าดำเนินการ		=	138.81 บาท
รวมค่างานต้นทุน		ราคาต่อเมตร =	4,199.70 บาท
			4,190.00 บาท